

# Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques

MARCHES PUBLICS DE MAINTENANCE ET TRAVAUX

Service Technique de l'établissement



Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques

## SITES DE L'ENVSNS

Beg Rohu  
56510 SAINT PIERRE QUIBERON

Port Haliguen  
56170 QUIBERON

**Borderau de Prix Unitaire**

**Lot n° 1\* : Gros œuvre : maçonnerie – Second œuvre : en cloisonnement, carrelage, isolation, percement & réseaux**

**Années : 2020 – 2025**





| N° d'article | Libellé  | Unité de mesure | Qtés | P.U.<br>€ HT | TOTAL<br>€ HT |
|--------------|--|-----------------|------|--------------|---------------|
| MA51         | 20 x 20 x 50   | m²              | 5    |              | 0,00          |
|              | * Carreaux de plâtre plein lisse, pose collée et ragréage des joints.  |                 |      |              | 0,00          |
| MA52         | 5 cm d'épaisseur   | m²              | 10   |              | 0,00          |
| MA53         | 7 cm d'épaisseur   | m²              | 50   |              | 0,00          |
| MA54         | 10 cm d'épaisseur  | m²              | 250  |              | 0,00          |
| MA55         | * Plus value pour carreaux hydrofuges  | m²              | 50   |              | 0,00          |
|              | * Cloisons placostyl des Ets Placoplâtre ou équivalent composées de rails hauts, bas et ossature acier galvanisé et plaques de plâtre cartonnées.          |                 |      |              | 0,00          |
|              | Renfort au droit des appareils sanitaires, lisses protections, blocs portes, façon de bande joints entre plaques etc...                                    |                 |      |              | 0,00          |
|              | Isolation par laine de verre classée M0 de 45 m/m ou 75 m/m suivant cloisons.  |                 |      |              | 0,00          |
| MA56         | - Cloison ép. 72 m/m constituée de 1 plaque de parement BA 13 PHD (haute dureté) sur chaque face, classée M1. Isolant 45 m/m. Résistance au feu : CF 1/2 H | m²              | 180  |              | 0,00          |
| MA57         | - Plus value pour plaque PPM placmarine (par face).  | m²              | 20   |              | 0,00          |
| MA58         | - Cloison ép. 100 m/m constituée de 2 plaques de parement BA 13 P HD (haute dureté sur chaque face, classée M1 Isolant 45 m/m Résistance au feu : CF 1/2 H | m²              | 600  |              | 0,00          |
| MA59         | - Cloison ép. 120 m/m constituée de 1 plaque Placoflam PPF BA 25, classée M0 sur chaque face. Isolant 75 m/m. Résistance au feu : CF 2 H                   | m²              | 100  |              | 0,00          |
| MA60         | - Cloison ép. 172 m/m constituée de 2 plaques Placoflam PPF BA 25, classée M0 sur chaque face. Isolant 75 m/m. Résistance au feu : CF 3 H                  | m²              | 5    |              | 0,00          |
| MA61         | - Cloisons 1/2 Still avec ossature en acier galvanisé, 1 plaque BA 13 P HD, pour doublage de murs.   | m²              | 50   |              | 0,00          |
|              | * Cloisons 1/2 Still avec ossature en acier galvanisé, 2 plaques BA 13 (1 face) pour cache-tuyaux :  |                 |      |              | 0,00          |
| MA62         | - 2 côtés dim. 30 x 30   | ml              | 10   |              | 0,00          |
| MA63         | - 3 côtés dim. 30 x 30 x 30  | ml              | 10   |              | 0,00          |
| MA64         | * Cloisons amovibles double parois constituées d'une ossature en profilé aluminium tubulaire, parcloles P.V.C., remplissage en panneaux de bois.           | m²              | 5    |              | 0,00          |
| MA65         | - Plus value pour incorporation d'un bloc porte vitré sur châssis fixe et cadre ouvrant en aluminium.  | U               | 1    |              | 0,00          |
|              | <b><u>D - TRAVAUX DIVERS</u></b>   |                 |      |              | 0,00          |
|              | * Gaines en carreaux de plâtre plein lisse de 10 cm d'épaisseur.   |                 |      |              | 0,00          |
| MA66         | 2 faces  | m²              | 50   |              | 0,00          |
| MA67         | 4 faces  | m²              | 50   |              | 0,00          |
|              | Gaines en panneaux Promabest ou équivalent coupe-feu 2 heures y compris façon des joints CF  |                 |      |              | 0,00          |
|              | * et éléments de fixation  |                 |      |              | 0,00          |
| MA68         | en parties horizontales  | m²              | 50   |              | 0,00          |
| MA69         | en parties verticales  | m²              | 50   |              | 0,00          |
| MA70         | * Scellement et calfeutrement bloc porte dans cloison maçonnée.  | U               | 10   |              | 0,00          |

| N° d'article | Libellé   | Unité de mesure | Qtés | P.U.<br>€ HT | TOTAL<br>€ HT |
|--------------|---|-----------------|------|--------------|---------------|
| MA71         | * Pose huisserie (non fournie) dans cloison sèche.  | U               | 10   |              | 0,00          |
| MA72         | * Bouchement de baie en carreaux de plâtre plein de 10 cm d'épaisseur, y compris sujétions raccordements compris dépose bloc porte 1 vantail.   | U               | 20   |              | 0,00          |
| MA73         | * Bouchement de baie en carreaux de plâtre plein de 10 cm d'épaisseur y compris sujétions, raccordements, compris dépose bloc-porte 2 vantaux.  | U               | 20   |              | 0,00          |
|              | * Bouchement de plancher  |                 |      |              | 0,00          |
| MA74         | - Dimensions < 1,00 m <sup>2</sup>  | U               | 5    |              | 0,00          |
| MA75         | - Dimensions > 1,00 m <sup>2</sup>  | U               | 10   |              | 0,00          |
| MA76         | * Exécution de socle en BA de 10 cm d'épaisseur.  | m <sup>2</sup>  | 1    |              | 0,00          |
| MA77         | * Grille de ventilation type NICOLL, PVC 15 x 15 cm environ.  | U               | 2    |              | 0,00          |
|              | * Pavés de verre pour paroi verticale comprenant fourniture et mise en œuvre, calage, armatures, hourdage et jointoiment en mortier dosé à 500 kgs de ciment, joint résiliant en contact avec le Gros-Œuvre, dimensions 190 x190 (à double paroi) : |                 |      |              | 0,00          |
| MA78         | - en 80 mm d'ép.  | m <sup>2</sup>  | 1    |              | 0,00          |
| MA79         | - en 100 mm d'ép.   | m <sup>2</sup>  | 1    |              | 0,00          |
| MA80         | * Fourniture et pose de joint CF type Isoflam   | ml              | 5    |              | 0,00          |
| MA81         | * Façon de dés en béton, support de tuyauterie, compris gorge (pour relevé de sol en TARKET - douche)   | U               | 5    |              | 0,00          |
|              | * Location décontaminateur d'air type AIR-SUR, compris mise en service sur site, nettoyage périodique des filtres et repliement du matériel après travaux   |                 |      |              | 0,00          |
| MA82         | (la semaine)  | U               | 1    |              | 0,00          |
| MA83         | * Fourniture et pose de tapis de sol adhésifs anti-poussières   | m <sup>2</sup>  | 10   |              | 0,00          |
|              | <b><u>E - PERCEMENTS TROUS</u></b>  |                 |      |              | 0,00          |
|              | * Percement de trous par carottage ou démolition dans murs en béton ou parpaings pleins existants pour passage fluide, compris évacuations des gravois.   |                 |      |              | 0,00          |
| MA84         | - Jusqu'à 3 dm <sup>3</sup> de section (volume)   | U               | 30   |              | 0,00          |
| MA85         | - PV par dm <sup>3</sup> jusqu'à 13 dm <sup>3</sup> de section (volume)   | U               | 5    |              | 0,00          |
| MA86         | - Calfeutremments de ces percements (reconstitution des degrés CF de traversée de cloisons au droit des traversées de réseaux) ; raccord produits et fourreau   | U               | 10   |              | 0,00          |
|              | * Percement de trous dans plancher, compris toutes sujétions et évacuations des gravois.  |                 |      |              | 0,00          |
| MA87         | - Jusqu'à 3 dm <sup>3</sup> de section (dalle BA pleine)  | U               | 30   |              | 0,00          |
| MA88         | - Jusqu'à 3 dm <sup>3</sup> de section (plancher hourdis)   | U               | 5    |              | 0,00          |
| MA89         | - PV par dm <sup>3</sup> jusqu'à 13 dm <sup>3</sup> de section (dalle BA pleine)  | U               | 10   |              | 0,00          |
| MA90         | - PV par dm <sup>3</sup> jusqu'à 13 dm <sup>3</sup> de section (plancher hourdis)   | U               | 10   |              | 0,00          |
| MA91         | - Calfeutrement du percement, y compris coffrage, raccords enduits en sous face, chape et fourreau.   | U               | 10   |              | 0,00          |
|              | <i>Nota : Avant tous travaux de percements, il sera effectué un sondage et l'entreprise produira les notes de calculs afférentes aux travaux</i>  |                 |      |              | 0,00          |
|              | <b><u>F - ENDUITS ET CHAPES</u></b>   |                 |      |              | 0,00          |

| N° d'article               | Libellé  | Unité de mesure | Qtés | P.U. € HT | TOTAL € HT |
|----------------------------|--|-----------------|------|-----------|------------|
| MA92                       | * Enduit dressé au mortier de ciment comprenant gobetis, couche de corps et finition.  | m²              | 35   |           | 0,00       |
| MA93                       | * Enduit plâtre sur murs   | m²              | 50   |           | 0,00       |
| MA94                       | * Enduit plâtre sur plafond pour obtenir un degré CF 2H du plancher  | m²              | 20   |           | 0,00       |
| MA95                       | * Plaque de plâtre BA 15 sur plafond, compris traitement des joints et découpes  | m²              | 30   |           | 0,00       |
| MA96                       | * Baguette de protection angle 2 ml hauteur.   | U               | 10   |           | 0,00       |
| MA97                       | * Rejointoiement pour parpaings destinés à rester apparents (pour chaque face).  | m²              | 5    |           | 0,00       |
| MA98                       | * Chape ciment de 6 cm d'épaisseur armée d'un treillis soudé.  | m²              | 25   |           | 0,00       |
| MA99                       | * Forme en béton y compris coffrage et armatures :   | m²              | 10   |           | 0,00       |
| MA100                      | - jusqu'à 10 cm d'épaisseur,<br>- chaque cm d'épaisseur en plus,   | m²              | 5    |           | 0,00       |
| MA101                      | * Dallage béton y compris coffrage et armatures et chape incorporée.   | m²              | 5    |           | 0,00       |
| MA102                      | - jusqu'à 10 cm d'épaisseur,<br>- chaque cm d'épaisseur en plus,   | m²              | 5    |           | 0,00       |
| MA103                      | * Plus value pour sujétion forme de pente sur chape ciment ou dallage.   | m²              | 5    |           | 0,00       |
| MA104                      | * Raccords chapes de ciment au droit des cloisons démolies.  | ml              | 30   |           | 0,00       |
| MA105                      | * Raccord enduits plâtre, staff ou ciment (dito existants) au droit des cloisons démolies.<br>- Murs   | ml              | 30   |           | 0,00       |
| MA106                      | - Plafonds   | ml              | 30   |           | 0,00       |
| MA107                      | * Réfection des angles de murs épaufrés ou éclatés par enduit de nature dito ceux existants, compris piochage préalable.   | ml              | 10   |           | 0,00       |
| MA108                      | * Dalle pleine épaisseur 0,16 m, portée jusqu'à 4,00 m, en béton dosé à 350 kg compris coffrage et armatures et décoffrage   | m²              | 5    |           | 0,00       |
| MA109                      | * Tranchée d'engravure dans maçonnerie pleine, de 0,25 x 0,25 m pour ancrage de dalle BA   | ml              | 5    |           | 0,00       |
| MA110                      | * Scellement d'acier au mortier chimique sans retrait pour acier HA Fe 500 diam 16mm avec percement diam 22mm pour création d'ouvrage en liaison avec la structure existante | U               | 5    |           | 0,00       |
| MA111                      | * Création d'un chasse roues cis coffrage bois ferrailage en acier HA coupées, façonnés, assemblés bétonnage en béton à 350 kg fabriqué sur le chantier                      | ml              | 3    |           | 0,00       |
| MA112                      | * Résine d'adhérence sous chape appliquée en une couche  | m²              | 5    |           | 0,00       |
| MA113                      | * Incorporation d'hydrofuge de masse   | m²              | 2    |           | 0,00       |
| <b><u>G - FLOCCAGE</u></b> |  |                 |      |           |            |
| MA114                      | * Projection en sous-face de plancher en fibres minérales (M0), finition roulée, type PROTECFLAMME des Ets RUAUD ou équivalent.<br>- CF 2 H                                  | m²              | 5    |           | 0,00       |
| MA115                      | - CF 3 H   | m²              | 5    |           | 0,00       |



| N° d'article | Libellé  | Unité de mesure | Qtés | P.U. € HT | TOTAL € HT |
|--------------|--|-----------------|------|-----------|------------|
| MA137        | - 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur)  | U               | 2    |           | 0,00       |
| MA138        | - 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur)  | U               | 2    |           | 0,00       |
|              | <b>Nota :</b> Sont exclues les paumelles roulées   |                 |      |           | 0,00       |
|              | * Ouvrants à âmes pleines 2,04 ht composées d'un cadre en bois exotique et d'une âme en panneaux de fibres extra durs avec parement isogyl pré-peint.  |                 |      |           | 0,00       |
|              | Les blocs portes avec degré de résistance au feu devront posséder les Procès-verbaux de classement feu requis.   |                 |      |           | 0,00       |
|              | Plaque signalétique CF ou PF fixée par double encollage.   |                 |      |           | 0,00       |
|              | Ordinaire 32 dBA   |                 |      |           | 0,00       |
| MA139        | - 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur)<br>PF 1/2 H ou CF 1/2 H  | U               | 2    |           | 0,00       |
| MA140        | - 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur)  | U               | 2    |           | 0,00       |
| MA141        | - 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur)  | U               | 2    |           | 0,00       |
| MA142        | - 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur)  | U               | 2    |           | 0,00       |
|              | CF 1H  |                 |      |           | 0,00       |
| MA143        | - 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur)  | U               | 2    |           | 0,00       |
| MA144        | - 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur)  | U               | 2    |           | 0,00       |
| MA145        | - 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur)  | U               | 2    |           | 0,00       |
| MA146        | * Béquilles double chromées ou aluminium anodisé, montées sur plaque de propreté dito, sans vis apparente.<br>Elles seront du type condamnation / décondamnation et voyant d'occupation avec carré démontable pour portes sanitaires.<br>(marque à préciser) | U               | 2    |           | 0,00       |
|              | <b><u>K - CARRELAGE - REVETEMENTS MURAUX</u></b>   |                 |      |           | 0,00       |
|              | <b><u>1 - DEMOLITION</u></b>   |                 |      |           | 0,00       |
| MA147        | * Démolition carrelage grès cérame et mortier de pose.   | m²              | 20   |           | 0,00       |
| MA148        | * Démolition carrelage grès cérame collé. Grattage du support.   | m²              | 20   |           | 0,00       |
|              | * Démolition faïence murale. Raccord enduit et dressement du support :   |                 |      |           | 0,00       |
| MA149        | - Faïence scellée, toutes dimensions   | m²              | 20   |           | 0,00       |
| MA150        | - Faïence collée, toutes dimensions  | m²              | 20   |           | 0,00       |
| MA151        | * Descentes et évacuation des gravois aux D.P., y compris tous frais.  | m³              | 20   |           | 0,00       |
|              | <b><u>2 - ETANCHEITE</u></b>   |                 |      |           | 0,00       |
|              | * Préparation du support. Brossage et assèchage.<br>Etanchéité à base de résine type FERMASEC + bande BE 14.<br>sous carrelage et revêtements muraux, y compris relevé.  |                 |      |           | 0,00       |
| MA152        | - Sol (y compris relevés)  | m²              | 20   |           | 0,00       |
| MA153        | - Murs   | m²              | 50   |           | 0,00       |
| MA154        | - Platine plomb, pour siphon de sol  | U               | 5    |           | 0,00       |
|              | <b><u>3 - CARRELAGE SOL</u></b>  |                 |      |           | 0,00       |
| MA155        | * Ragréage du sol à base de ciment classement P3 pour revêtement carrelage collé.  | m²              | 50   |           | 0,00       |
|              | * Fourniture et pose de carrelage de sol des Ets VILLEROY et BOCH ou équivalent  |                 |      |           | 0,00       |
|              | Pose collée :  |                 |      |           | 0,00       |
|              | Grès cérame lisse, compris fourniture de colle, mortier de jointoiment et joint de fractionnement.   |                 |      |           | 0,00       |
| MA156        | - Format : 10 x 10   | m²              | 30   |           | 0,00       |



| N° d'article | Libellé  | Unité de mesure | Qtés | P.U. € HT | TOTAL € HT |
|--------------|--|-----------------|------|-----------|------------|
| MA157        | - Format : 15 x 15 ou 20 x 20  | m²              | 50   |           | 0,00       |
| MA158        | - Format : 30 x 30   | m²              | 10   |           | 0,00       |
|              | * Fourniture et pose collée de carrelage lisse en grès CERAME des établissements VILLEROY et BOCH type GRANIFLOOR n° 2000 ou équivalent compris colle, mortier de jointement et joint de fractionnement :  |                 |      |           | 0,00       |
| MA159        | - 10 x 10 cm   | m²              | 10   |           | 0,00       |
| MA160        | - 15 x 15 cm   | m²              | 10   |           | 0,00       |
| MA161        | - 20 x 20 cm   | m²              | 10   |           | 0,00       |
| MA162        | - 30 x 30 cm   | m²              | 10   |           | 0,00       |
|              | Pose scellée :   |                 |      |           | 0,00       |
|              | Grès cérame lisse, compris fourniture de mortier de pose et de jointoiment et joint de fractionnement  |                 |      |           | 0,00       |
| MA163        | - Format : 10 x 10   | m²              | 10   |           | 0,00       |
| MA164        | - Format : 15 x 15 ou 20 x 20  | m²              | 10   |           | 0,00       |
| MA165        | - Format : 30 x 30   | m²              | 10   |           | 0,00       |
|              | * Fourniture et pose scellée de carrelage lisse en grès CERAME des établissements VILLEROY et BOCH type GRANIFLOOR n° 2000 ou équivalent compris colle, mortier de jointement et joint de fractionnement : |                 |      |           | 0,00       |
| MA166        | - 10 x 10 cm   | m²              | 10   |           | 0,00       |
| MA167        | - 15 x 15 cm   | m²              | 10   |           | 0,00       |
| MA168        | - 20 x 20 cm   | m²              | 10   |           | 0,00       |
| MA169        | - 30 x 30 cm   | m²              | 10   |           | 0,00       |
| MA170        | * Plus value sur prix ci-dessus pour pose de carreaux anti-dérapant.   | m²              | 50   |           | 0,00       |
| MA171        | * Plus value sur prix ci-avant pour pose en diagonale.   | m²              | 10   |           | 0,00       |
| MA172        | * Plus value pour joints en mortier époxy.   | m²              | 10   |           | 0,00       |
| MA173        | * Plus value pour pente sous forme de pose.  | m²              | 10   |           | 0,00       |
| MA174        | * Profilé cornière d'arrêt carrelage en laiton, compris callage et scellement.   | ml              | 50   |           | 0,00       |
|              | <b><u>4 - PLINTHES</u></b>   |                 |      |           | 0,00       |
|              | * Fourniture et pose de plinthes grès cérame :   |                 |      |           | 0,00       |
| MA175        | - Droite 10 x 10   | ml              | 50   |           | 0,00       |
| MA176        | - Droite 10 x 20   | ml              | 50   |           | 0,00       |
| MA177        | - droite 10 x 30   | ml              | 50   |           | 0,00       |
| MA178        | - à gorge 10 x 10, 10 x 20 compris pièces d'angles   | ml              | 50   |           | 0,00       |
|              | <b><u>5 - REPARATIONS</u></b>  |                 |      |           | 0,00       |
|              | * <u>Fourniture et pose</u> en recherche des carreaux grès cérame lisse ou antidérapant 10 x 10 dito existant.   |                 |      |           | 0,00       |
|              | Dépose et démolition forme.  |                 |      |           | 0,00       |
|              | Coupe de rive pour raccordement avec carrelage existant.   |                 |      |           | 0,00       |
|              | Nettoyage, descente et évacuation des gravois.   |                 |      |           | 0,00       |
|              | (Par commande de 80 carreaux à changer)  |                 |      |           | 0,00       |
| MA179        | - Raccord par carreaux isolés.   | U               | 100  |           | 0,00       |
| MA180        | - Raccord par groupe de 2 à 10 carreaux contigus.  | U               | 50   |           | 0,00       |
| MA181        | - Raccord par groupe de 11 carreaux à 1 m² contigus.   | U               | 10   |           | 0,00       |
| MA182        | - Raccord sur zone de 1 à 2 m² (coef. applicable sur prix unitaires des Chapitres B et D ci-avant) - (Coef. : 1.50)  | U               | 10   |           | 0,00       |
|              | unitaires des Chapitres B et D ci-avant) - (Coef. : 1.50)  |                 |      |           | 0,00       |
|              | Au-delà, de 2 m², les zones de raccord seront chiffrées à l'aide des prix unitaires des Chapitres B et D sans majoration).   |                 |      |           | 0,00       |

| N° d'article | Libellé  | Unité de mesure | Qtés | P.U.<br>€ HT | TOTAL<br>€ HT |
|--------------|--|-----------------|------|--------------|---------------|
| MA183        | - Reprise d'étanchéité, compris préparation du support, compris toutes sujétions pour sols et murs.  | U               | 20   |              | 0,00          |
|              | (surface inférieure ou égale à 1 m²)   |                 |      |              | 0,00          |
|              | <b><u>6 - REVETEMENTS MURAUX</u></b>   |                 |      |              | 0,00          |
|              | * Fourniture et pose de faïence 108 x 108 ou 150 x 150<br>Pose collée, teinte blanche et jointoiement au ciment blanc.   |                 |      |              | 0,00          |
| MA184        | - dossier  | m²              | 20   |              | 0,00          |
| MA185        | - surface  | m²              | 100  |              | 0,00          |
| MA186        | * Plus-value pour pose de frise ou listel, de nature et dimensions identiques au revêtement de surface   | ml              | 20   |              | 0,00          |
| MA187        | * Fourniture et pose de grès émaillé 20 x 20 série TINTE UNITE des Ets MARAZZI ou équivalent.<br>Teinte blanche, pose collée.<br>Jointoiement au ciment blanc.                 | m²              | 10   |              | 0,00          |
|              | * Pose seule : Grès émaillé 20 x 20, pose collée, jointoiement au ciment blanc   |                 |      |              | 0,00          |
| MA188        | - dossier (mur)  | m²              | 50   |              | 0,00          |
| MA189        | - surface (sol)  | m²              | 10   |              | 0,00          |
| MA190        | * Fourniture et pose de faïence type VILLEROY et BOCH 10.8/10.8 ou 15/15, collée, teinte blanche, jointoiement au ciment blanc   | m²              | 20   |              | 0,00          |
| MA191        | * Plus value pour toute autre teinte que blanche sur faïence grès émaillé  | m²              | 20   |              | 0,00          |
| MA192        | * Plus value pour toute autre teinte que blanche pour faïence type VILLEROY et BOCH  | m²              | 20   |              | 0,00          |
|              | <b><u>7 - DIVERS</u></b>   |                 |      |              | 0,00          |
| MA193        | * Socle de bac à douches et habillage faïence ou grès émaillé.   | U               | 10   |              | 0,00          |
|              | * Tablier de baignoire, carreaux de plâtre hydrofuge de 70 mm d'ép., compris habillage faïence (pose seule)<br>(fourniture suivant article 3.3.3 du C.C.A.P.)                  |                 |      |              | 0,00          |
| MA194        | - 1 face   | U               | 2    |              | 0,00          |
| MA195        | - 1 face et 1 retour   | U               | 2    |              | 0,00          |
| MA196        | - 4 faces  | U               | 2    |              | 0,00          |
| MA197        | * Trappe de visite, compris scellement et pose faïence (9 carreaux 108x108) (fourniture suivant article 3.3.3 du C.C.A.P.)   | U               | 5    |              | 0,00          |
| MA198        | * Socles béton au droit des canalisations  | U               | 5    |              | 0,00          |
| MA199        | * Cornière inox de protection d'angle 50 x 50 autocollante   | ml              | 10   |              | 0,00          |
| MA200        | * Cornière plastique de protection d'angle 50 x 50 autocollante  | ml              | 10   |              | 0,00          |
| MA201        | * Revêtement en résine époxydique bi-composant sans solvant, ép. 3 mm, marque de référence Sté SCREG RESINES ou équivalent, y compris toutes sujétions et remontée en plinthes | m²              | 50   |              | 0,00          |
|              | * Fourniture et pose de grès blanche 15/15 collée sur paillasses, compris toutes coupes et sujétions   |                 |      |              | 0,00          |
| MA202        | - Sur support bois   | m²              | 10   |              | 0,00          |
| MA203        | - Sur support ciment   | m²              | 10   |              | 0,00          |
|              | <b><u>K - APPROVISIONNEMENT DE CHANTIER</u></b>  |                 |      |              | 0,00          |



**MARCHE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE REPARATION ET TRAVAUX NEUFS DE FAIBLE IMPORTANCE A BON DE COMMANDE  
SUR L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE MOBILIER & IMMOBILIER DE L'ENVSN (18 lots)**

2020-2025

| Lot     | Champ d'action  | Dénomination de l'entreprise | Coordonnées  | Rabais initial consenti sur l'ensemble des travaux | Rabais complémentaires applicable en plus du rabais initial dès le premier € |                   |           |
|---------|---|------------------------------|--|--|--|-------------------|-----------|
|         |   |                              |  |  | 5 000€ à 15 000€   | 15 000€ à 35 000€ | > 35 000€ |
| Lot n°1 | Gros œuvre : maçonnerie –<br>Second œuvre : en<br>cloisonnement, carrelage,<br>isolation, percement & réseaux |                              | PA<br>, rue<br>56 ,,,,<br><u>Tel. :</u><br><u>Fax. :</u><br><u>Mail : @.fr</u> | %  | %  | %                 | %         |