

# Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques

MARCHES PUBLICS DE MAINTENANCE ET TRAVAUX

Service Technique de l'établissement



Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques

## SITES DE L'ENVSNS

Beg Rohu  
56510 SAINT PIERRE QUIBERON

Port Haliguen  
56170 QUIBERON

**Borderau de Prix Unitaire**

**Lot n° 6 : Sols souples**

**Années : 2020 – 2025**

## Lot n° 6 : Sols souples

ENTREPRISE :

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
	<p><b>Nota :</b> Les références de produits définies ci-après sont données à titre indicatif et ne sont en aucun cas limitatives</p> <p style="text-align: center;"><b><u>A - PROTECTIONS</u></b></p> <p>* Cloison de cantonnement des zones travaux :</p> <p>SS1 - BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. <span style="float: right;">m<sup>2</sup> 5 0,00</span></p> <p>SS2 - Polyane fixé par adhésif sur murs, plafonds et sols <span style="float: right;">m<sup>2</sup> 30 0,00</span></p> <p>SS3 - Polyane double peau fixé par adhésif sur murs, plafonds et sols <span style="float: right;">m<sup>2</sup> 30 0,00</span></p> <p>SS4 - Polyane fixé par adhésif au sol <span style="float: right;">m<sup>2</sup> 30 0,00</span></p> <p>SS5 - Polyane double peau fixé par adhésif au sol <span style="float: right;">m<sup>2</sup> 30 0,00</span></p> <p>SS6 - Bâche de protection avec système potelets "QUICKPRO" ou équivalent <span style="float: right;">m<sup>2</sup> 5 0,00</span></p> <p>SS7 - Plaque de contreplaqué sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. <span style="float: right;">m<sup>2</sup> 5 0,00</span></p> <p>SS8 - Sas étanche en bois 2 m<sup>2</sup> <span style="float: right;">U 2 0,00</span></p> <p>SS9 - Mise en place de tapis scotch <span style="float: right;">U 10 0,00</span></p> <p style="text-align: center;"><b><u>B - DEPOSE</u></b></p> <p>SS10 * Dépose sols minces collés à simple ou double encollage, y compris grattage et nettoyage du support, descente et évacuation des gravois aux D.P. <span style="float: right;">m<sup>2</sup> 1200 0,00</span></p> <p>SS11 * Dépose plinthes P.V.C. et évacuation dito article ci-dessus <span style="float: right;">ml 400 0,00</span></p> <p style="text-align: center;"><b><u>C - PREPARATION DU SUPPORT</u></b></p> <p>SS12 * Dégraissage et enduction d'un primaire d'accrochage avant ragréage sur carrelage existant <span style="float: right;">m<sup>2</sup> 700 0,00</span></p> <p>SS13 * Primaire d'accrochage sur chape après dépose d'anciens revêtements de sols collés, traitement des microfissures avant ragréage <span style="float: right;">m<sup>2</sup> 700 0,00</span></p> <p>SS14 * Ragréage à base de ciment, classement P3, y compris ponçage de finition <span style="float: right;">m<sup>2</sup> 700 0,00</span></p> <p style="text-align: center;"><b><u>D - REVETEMENTS SOLS</u></b></p> <p>1) Fourniture et pose par collage en plein de revêtements sol PVC Classement réaction feu M3 <span style="float: right;">0,00</span></p> <p style="padding-left: 20px;">a) Revêtement en lés 1.50 ml largeur, avec sous-couche mousse PVC renforcée d'un complexe non tissé, grille en fibre de verre, joints soudés à chaud. <span style="float: right;">0,00</span></p> <p style="padding-left: 40px;">Traitement fongistatique et bactériostatique (SANOSOL), antistatique et anti-encrassement (PROTECSOL) en usine <span style="float: right;">0,00</span></p> <p>SS15 . Taralay Confort Massifs 43.U4 P3 E3 C2 <span style="float: right;">m<sup>2</sup> 350 0,00</span></p> <p>SS16 . Remontée en plinthes du revêtement sol (défini dans l' article précédent) sur 15 cm hauteur, pose collée, y compris soudure à chaud des joints, façon d'angle, cornière d'appui et profilés d'arrêt PVC rigide. <span style="float: right;">ml 350 0,00</span></p>				0,00

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
SS17	. Taralay Confort Matieres ou Massifs 33.U3 P3 E3 C2	m²	5		0,00
SS18	. Remontée en plinthes du revêtement sol (défini dans l' article précédent) sur 15 cm hauteur, pose collée, y compris soudure à chaud des joints, façon d'angle, cornière d'appui et profilés d'arrêt PVC rigide.	ml	5		0,00
	<b>b)</b> Revêtement en lés 2 ml largeur, avec décor dans la masse de la couche d'usure, envers en PVC renforcé d'un complexe non tissé, grille en fibre de verre. Joints soudés à chaud. Traitement d'usine dito article a)				0,00
SS19	. Taralay Confort Forum U4 P3 E3 C2	m²	5		0,00
SS20	. Remontée en plinthes du revêtement sol (défini dans l' article précédent) sur 15 cm hauteur, pose collée, y compris soudure à chaud des joints, façon d'angle, cornière d'appui et profilés d'arrêt PVC rigide.	ml	5		0,00
	<b>c)</b> Revêtement en lés électroconducteur 2 ml largeur avec décor dans la masse de la couche d'usure, renforcé d'un complexe non tissé, grille en fibre de verre et d'un envers à base de noir de carbone. Soudure à chaud des joints. Réseau conducteur en lamelle de cuivre et raccordement sur prise de terre. Application préalable d'un primaire conducteur, Type THOMSIT R 762 des Ets HENKEL.				0,00
SS21	. Taralay Electrotechic U4 P3 E3 C2	m²	140		0,00
SS22	. TARKET SOMMER	m²	100		0,00
	Remontée en plinthes du revêtement sol (défini dans l'article précédent) sur 15 cm hauteur, pose collée, y compris soudure à chaud des joints, façon d'angle, cornière d'appui et profilés d'arrêt PVC rigide.				0,00
SS23	. Taralay Electrotechic U4 P3 E3 C2	ml	25		0,00
SS24	. TARKET SOMMER	ml	30		0,00
	<b>d)</b> Revêtement en lés 4 ml largeur, avec décor dans la masse de la couche d'usure, envers en PVC renforcé d'un complexe non tissé, grille en fibre de verre. Joints soudés à chaud. (Traitement d'usine dito article a)				0,00
SS25	. Taralay Confort Forum U4 P3 E3 C2	m²	10		0,00
SS26	. Remontée en plinthes du revêtement sol (défini dans l' article précédent) sur 15 cm hauteur, pose collée, y compris soudure à chaud des joints, façon d'angle, cornière d'appui et profilés d'arrêt PVC rigide.	m²	5		0,00
SS27	sous-couche anti glissement sur encapsulage ép. 3,2 mm (U4 P3)	m²	50		0,00
	<b>f)</b> Revêtement en lés de type "MARMOLEUM" (classe 34) des Ets FORBO-SARLINO, collage en plein, compris toutes découpes et sujétions				0,00
SS28	(Réf. REAL en 3.2 mm ép.)	m²	150		0,00
	<b>2)</b> Revêtements spécial douche (Qualifications et garantie décennale obligatoire)				0,00

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
	Fourniture et pose par collage en plein de revêtement PVC homogène spécial douche des Ets Gerflor ou équivalent, y compris préparation du support.				0,00
SS29	a) Revêtement sol antidérapant, en lés de 2 ml largeur, Soudure à chaud des joints. Classement feu M2. Seuil de porte étanche. Manchon au pourtour des canalisations	m²	150		0,00
SS30	b) Remontée en plinthes sur 15 cm de hauteur, y compris façon d'angles, cornières d'appuis formant gorge et profile d'arrêt PVC.	m²	250		0,00
	c) Revêtement mural de 2 ml largeur. Soudure à chaud des joints. Classement feu M1. Application d'un fixateur préalable et enduit de lissage sur murs.				0,00
SS31	. TARADOUCHE	m²	500		0,00
SS32	. Siphon Sol	U	10		0,00
SS33	. Remontées en plinthes	ml	60		0,00
SS34	. Mural homogène	m²	50		0,00
	3) Fourniture et pose par collage en plein de revêtement sol caoutchouc des Ets NORA en lés de 1,22 m largeur sur sous-couche, y compris soudure à chaud des joints. Protection de finition Type NORA CLEANGUARD.				0,00
SS35	. NORA PLAN UNI ELASTIC	m²	100		0,00
	4) Réparations en raccords				0,00
	* Découpe et dépose revêtement sol mince existant. Grattage et ragréage du support. Fourniture et pose collée nouveau revêtement en raccord. Descente et évacuation des gravois aux D.P. (par commande de 50 dalles à changer)				0,00
SS36	Dalles isolées	U	50		0,00
SS37	Un ensemble de deux à dix dalles groupées. Nota : Au-delà de 10 dalles groupées, (dépose et préparation du support non compris, à reprendre selon les paragraphes de l'article C)	U	10		0,00
SS38	* Travaux identiques mais pour revêtements en lés, tous produits décrits ci-avant (surface minimum de 1 m²)  NB : Pour surface supérieure à 1 m², selon articles travaux neufs	U	100		0,00
	<b><u>E - REVETEMENTS MOQUETTE</u></b>				0,00
SS39	* Fourniture et pose de moquette en lés, aspect tufté velours bouclé. Classement feu M3. Pose par collage en plein (émulsion acrylique). Marque de référence : "Séquence BL" des Ets SOMMER ou équivalent	m²	10		0,00
SS40	* Fourniture et pose de dalles moquette plombantes amovibles, 100% polyamide. Classement feu M3. Dimensions 50x50. Pose bord à bord, collage en plein. Marque de référence "TECSOM 4900" des Ets SOMMER ou équivalent	m²	10		0,00
	<b><u>F - REVETEMENTS COULE EN PLACE</u></b>				0,00
SS41	* Fourniture et pose d'un revêtement résine continu constitué d'un mélange de liant polyuréthane et de granulats de caoutchouc E.P.D.M. (Type INTERDESCO)	m²	5		0,00
SS42	Mise en oeuvre de résine EPOXY QCF suivant produit et fiche technique Fc, 02, fr/0203 des Ets. TECHNIFLOOR	m²	5		0,00

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
SS43	Mise en oeuvre de résine EPOXY QCF2 suivant produit et fiche technique Fc, 01.,fr/0203 des Ets. TECHNIFLOOR	m²	5		0,00
	<b><u>G - PARQUET</u></b>				0,00
SS44	* Fourniture et pose de parquet chêne ép 10 mm premier choix collé. compris ponçage et vitrification	m²	5		0,00
SS45	* Fourniture et pose de parquet chêne ép 10 mm premier choix flottant.	m²	5		0,00
	<b><u>H - TRAVAUX DIVERS</u></b>				0,00
SS46	* Barre de seuil en inox bombée, percée, compris vis inox et cheville, ou collée pour pose	ml	100		0,00
SS47	* Recoupe de porte en bois, y compris dégondage, rabotage et regondage (par vantail)	U	20		0,00
SS48	* Fourniture & pose de plinthes SCHOCK de 0.08 ml ht ou équivalent	ml	100		0,00
SS49	* Fourniture de plinthes PVC souple de 10 cm de hauteur	ml	50		0,00
	<b><u>I - ESCALIERS</u></b>				0,00
SS50	* Revêtement de marches, avec nez de marche anti-dérapant. Type T49 des Ets Gerflor ou équivalent	ml	100		0,00
	* Remplacement de nez de marche, y compris dépose de l'existant, fourniture du nouvel élément, compris toutes sujétions				0,00
SS51	- en aluminium brut avec bande anti-dérapante Type T67	ml	10		0,00
SS52	- en laiton poli avec bande anti-dérapante	ml	50		0,00
SS53	- en caoutchouc, Type T27/3R	ml	10		0,00
SS54	* Dépose de revêtements de toutes natures, sur escaliers (marches et contremarches) et nettoyage du support	m²	100		0,00
	<b><u>J - TRAVAUX EN REGIE</u></b>				0,00
SS55	Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues	H	30		0,00
	<u>Nota</u> . Les fournitures des divers revêtements, autres que ceux décrits ci-avant, seront réglés suivant l'article 3.3.3 du C.C.A.P.				0,00
	En fin de travaux, l'entreprise devra remettre le dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi.				0,00
	Dans le cas de travaux non décrits ci-dessus, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties. Ces prix seront basés sur la base de prix "Batiprix" remis comme annoncé sur Borderaux de prix joint.				0,00
<b>TOTAL H.T.</b>					<b>0,00 €</b>
<b>TVA 19,60 %</b>					<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>					<b>0,00 €</b>

**MARCHE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE REPARATION ET TRAVAUX NEUFS DE FAIBLE IMPORTANCE A BON DE COMMANDE  
SUR L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE MOBILIER & IMMOBILIER DE L'ENVSN (18 lots)**

2020-2025

Lot	Champ d'action	Dénomination de l'entreprise	Coordonnées	Rabais initial consenti sur l'ensemble des travaux	Rabais complémentaires applicable en plus du rabais initial dès le premier €		
					5 000€ à 15 000€	15 000€ à 35 000€	> 35 000€
Lot n°6	Sols souples		P A , rue 56 ,,,, Tel : Fax : Mail : @fr	%	%	%	%